

Смета на ремонт квартиры под ключ

ЗАКАЗЧИК

Заказчик: Юлия и Павел  
Адрес объекта: г. Минск, ул. Миля, 9  
Основание: дизайн-проект Interior AK Design (Хворостов А.О.), 31.07.2026, 49 листов  
Площадь: 53,88 м² без балкона, 57,03 м² с балконом, высота 2,73 м

ИСПОЛНИТЕЛЬ

UNICORE  
Алексей — менеджер проекта  
+375 (33) 628-04-86  
info@romanovdecor.by · romanovdecor.by

СВОДКА ПО РАЗДЕЛАМ

| РАЗДЕЛ                                                         | ПОЗИЦИЙ | МАТЕРИАЛЫ, РУБ. | РАБОТЫ, РУБ. | ИТОГО, РУБ. |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|-------------|
| 1. Демонтаж и подготовка                                       | 5 поз.  | 72              | 782          | 854         |
| 2. Перегородки и конструкции                                   | 5 поз.  | 980             | 1 268        | 2 249       |
| 3. Штукатурка новых стен, шпаклёвка существующих               | 6 поз.  | 1 949           | 6 991        | 8 940       |
| 4. Полы                                                        | 10 поз. | 5 537           | 4 095        | 9 632       |
| 5. Потолки                                                     | 4 поз.  | 590             | 3 718        | 4 308       |
| 6. Чистовая отделка стен                                       | 8 поз.  | 6 328           | 7 662        | 13 990      |
| 7. Электрика                                                   | 6 поз.  | 6 482           | 12 975       | 19 457      |
| 8. Сантехника и отопление                                      | 11 поз. | 1 233           | 3 820        | 5 053       |
| 9. Вентиляция и прочие скрытые работы                          | 6 поз.  | 410             | 550          | 960         |
| 10. Балкон: утепление и основание                              | 6 поз.  | 695             | 1 106        | 1 801       |
| 11. Двери и завершение                                         | 3 поз.  | 70              | 721          | 791         |
| 12. Приборы и изделия по спецификации проекта (ориентировочно) | 14 поз. | 21 530          | 0            | 21 530      |
| Итого прямые затраты                                           |         | 45 876          | 43 687       | 89 564      |
| Запас на материалы 10 %                                        |         | 2 435           |              | 2 435       |
| Накладные и прибыль подрядчика 20 % от работ                   |         |                 | 8 737        | 8 737       |
| Доставка и подъём материалов                                   |         | 500             |              | 500         |
| Непредвиденные 5 %                                             |         |                 |              | 3 985       |

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 105 221 руб.

≈ €30 510 по курсу НБ РБ 3,4487 BYN/EUR · 1 953 руб. за м² всё включено · 1 553 руб. за м² без приборов и изделий раздела 12

МАТЕРИАЛЫ

48 811

РАБОТЫ

52 425

ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ

105 221

**Не включено.** кухня и корпусная мебель, столешница и фартук Coverlam, бытовая техника, шторы и карнизные профили Laconistiq/Loconistic, замена остекления балкона на тёплое (если стоит холодное — 2 500–4 000 руб. за витраж 3,5 м). Раздел 12 — ориентировочные цены приборов и изделий по спецификации проекта (±20–30 %), заменить на счета салонов.

Условия.

- Чистовые материалы в строках M19, M20, M21, M32–M35 — ориентировочные розничные цены; заменить на счета салонов (alexparket, terracotta, premiumdecor, minskoboi, vinni).
- Балкон утеплён изнутри как жилое помещение (винил, обои, натяжной потолок по проекту): ЭППС 50 мм, пароизоляция, ГКЛВ, стяжка до уровня квартиры. Тёплый пол на балконе исключён.
- Вентиляция: 4 точки — естественная решётка на кухне, воздухопод вытяжки, вентилятор зоны стиральной машины, вентилятор санузла; выводы электрики к ним учтены в разделе 7.
- Микроцемент (M37–M38) — фикс студии UNICORE до 20 м² стен по CLAUDE.md; при изменении площади пересчитать по модели costs.py.
- Тёплый пол на балконе (2,2 м²) исключён: проект (лист 13 п. 8) сам отмечает незаконность; присоединение балкона запрещено пост. № 164 п. 4.
- Штукатурка только новых перегородок; существующие стены — шпаклёвка по факту плоскости (класс «улучшенная», ≤ 2 мм/м). Если замер покажет отклонения > 8 мм на высоту — добавить строку локального выравнивания.
- Перепланировка (новые перегородки, проёмы, гидроизоляция) требует согласования администрации района по пост. № 164 п. 7 без проекта; срок до 1 месяца. Шумные работы — рабочие дни 9:00–19:00.
- Цены в белорусских рублях без НДС, срез рынка Минска на 27 сентября 2026; евро — справочно как валютная оговорка (ст. 298 ГК). Срок действия сметы — 14 дней.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ**

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                                   | ЕД.   | ОБЪЁМ | МАТЕРИАЛЫ |       | РАБОТЫ |       | ИТОГО,<br>РУБ. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-------|--------|-------|----------------|
|                                                                               |       |       | Цена      | Сумма | Цена   | Сумма |                |
| 1. ДЕМОНТАЖ И ПОДГОТОВКА                                                      |       |       |           |       |        |       |                |
| Демонтаж участков перегородок и вырезка проёмов 800/900 (кирпич/блок ~140 мм) | м²    | 6,55  | —         | —     | 14,00  | 92    | 92             |
| Демонтаж радиаторов                                                           | шт    | 2     | —         | —     | 30,00  | 60    | 60             |
| Демонтаж эл. щитка с переносом (ниша в стене h=1500)                          | шт    | 1     | 30,00     | 30    | 150,00 | 150   | 180            |
| Вывос мусора, мешок                                                           | мешок | 60    | 0,70      | 42    | 2,00   | 120   | 162            |
| Контейнер 8 м³ / Газель                                                       | рейс  | 2     | —         | —     | 180,00 | 360   | 360            |
| Итого по разделу                                                              |       |       |           | 72    |        | 782   | 854            |
| 2. ПЕРЕГОРОДКИ И КОНСТРУКЦИИ                                                  |       |       |           |       |        |       |                |
| Перегородка керамзитобетон 120 мм                                             | м²    | 5,50  | 44,00     | 242   | 36,00  | 198   | 440            |
| Перегородка керамзитобетон 100 мм                                             | м²    | 11,67 | 38,00     | 443   | 36,00  | 420   | 864            |
| Перемычка над проёмом 900 в новой перегородке                                 | шт    | 1     | 40,00     | 40    | 60,00  | 60    | 100            |
| Короб ГКЛВ инсталляции h=1200 и зашивки стояков                               | м.п.  | 3     | 45,00     | 135   | 160,00 | 480   | 615            |
| Люк ревизионный скрытый под плитку/микроцемент                                | шт    | 1     | 120,00    | 120   | 110,00 | 110   | 230            |
| Итого по разделу                                                              |       |       |           | 980   |        | 1 268 | 2 249          |
| 3. ШТУКАТУРКА НОВЫХ СТЕН, ШПАКЛЁВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ                              |       |       |           |       |        |       |                |
| Штукатурка гипсовая по маякам 15 мм — ТОЛЬКО новые перегородки (обе стороны)  | м²    | 32,45 | 9,50      | 308   | 20,00  | 649   | 957            |
| Откосы окон и балконной двери: штукатурка + шпаклёвка + покраска              | м.п.  | 20    | 8,00      | 160   | 45,00  | 900   | 1 060          |
| Шпаклёвка Q3 по существующим стенам под покраску и декоративную штукатурку    | м²    | 111   | 8,30      | 921   | 30,00  | 3 330 | 4 251          |
| Стеклохолст 40 г/м² на клей (под покраску и Marmorino)                        | м²    | 111   | 3,20      | 355   | 9,00   | 999   | 1 354          |
| Шпаклёвка Q2 под обои и фотообои                                              | м²    | 40,95 | 3,00      | 123   | 14,00  | 573   | 696            |
| Подготовка стен санузла под микроцемент (цементная шпаклёвка Q3 + грунт)      | м²    | 18    | 4,50      | 81    | 30,00  | 540   | 621            |
| Итого по разделу                                                              |       |       |           | 1 949 |        | 6 991 | 8 940          |
| 4. ПОЛЫ                                                                       |       |       |           |       |        |       |                |
| Подготовка существующей стяжки: шлифовка, пылесос, ремонт трещин, СМ-тест     | м²    | 49    | 0,50      | 24    | 4,00   | 196   | 220            |
| Самонивелир 10 мм с грунтом ×2 и демпфером (по проекту, лист 14 узел V1)      | м²    | 49    | 15,60     | 764   | 18,00  | 882   | 1 646          |
| Клеевой винил Quick-Step Pristine, палуба (запас 7 %)                         | м²    | 49    | 62,00     | 3 038 | 30,00  | 1 470 | 4 508          |
| Керамогранит на пол санузла Argenta Westone 120×60                            | м²    | 4,78  | 160,00    | 765   | 65,00  | 311   | 1 076          |
| Керамогранит у входа Ponza Lilly 200×200 (50 шт)                              | м²    | 2     | 71,00     | 142   | 45,00  | 90    | 232            |
| Гидроизоляция санузла обмазочная 2 слоя (пол + стены 300 мм + душевая зона)   | м²    | 13,08 | 8,50      | 111   | 10,00  | 131   | 242            |
| Тёплый пол электрический Nexans (кабель в санузле и прихожей)                 | м²    | 2,77  | 90,00     | 249   | 44,00  | 122   | 371            |
| Терморегулятор                                                                | шт    | 2     | 72,00     | 144   | 50,00  | 100   | 244            |
| Плинтус МДФ OHZ HM-1540                                                       | м.п.  | 35,19 | 4,50      | 158   | 19,00  | 669   | 827            |
| Порожки / стык LVT–керамогранит через герметик                                | шт    | 5     | 28,00     | 140   | 25,00  | 125   | 265            |
| Итого по разделу                                                              |       |       |           | 5 537 |        | 4 095 | 9 632          |
| 5. ПОТОЛКИ                                                                    |       |       |           |       |        |       |                |
| Натяжной потолок ПВХ матовый, с материалом и монтажом                         | м²    | 45    | —         | —     | 28,00  | 1 260 | 1 260          |
| Теневой профиль EuroLumFer 02 по периметру                                    | м.п.  | 58    | —         | —     | 21,00  | 1 218 | 1 218          |
| Карнизная ниша LumFer SK Magnum / Levium / Volat                              | м.п.  | 9     | 35,00     | 315   | 40,00  | 360   | 675            |
| Закладные под светильники и вент. решётку                                     | шт    | 55    | 5,00      | 275   | 16,00  | 880   | 1 155          |
| Итого по разделу                                                              |       |       |           | 590   |        | 3 718 | 4 308          |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                                                      | ЕД.    | ОБЪЁМ | МАТЕРИАЛЫ |       | РАБОТЫ   |        | ИТОГО,<br>РУБ. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|----------|--------|----------------|
|                                                                                                  |        |       | Цена      | Сумма | Цена     | Сумма  |                |
| 6. ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН                                                                         |        |       |           |       |          |        |                |
| Окраска стен MAV Flagmap 35, 2 слоя + грунт (УСЛ-1)                                              | м²     | 50    | 6,00      | 300   | 10,00    | 500    | 800            |
| Декоративная штукатурка Marmorino Naturale Fine (ДК-1), 2–3 слоя с железнением                   | м²     | 61    | 21,00     | 1 281 | 70,00    | 4 270  | 5 551          |
| Обои Grandeco Keen KE1006 (ОБ-1)                                                                 | м²     | 23,50 | 21,00     | 494   | 10,00    | 235    | 728            |
| Фотообои Vinni.by (ФО-1, ФО-2)                                                                   | м²     | 17,45 | 45,00     | 785   | 15,00    | 262    | 1 047          |
| Плитка Tribeca Sage Green 6×24,6 на стены (PL-1)                                                 | м²     | 6     | 140,00    | 840   | 80,00    | 480    | 1 320          |
| Молдинги на стенах                                                                               | м.п.   | 15    | 12,00     | 180   | 15,00    | 225    | 405            |
| Микроцемент стены санузла (МКЦ-1) — фикс студии до 20 м², €1 120                                 | объект | 1     | 2 172,68  | 2 173 | 1 689,86 | 1 690  | 3 863          |
| Расходники микроцемент на объект                                                                 | объект | 1     | 275,90    | 276   | —        | —      | 276            |
| Итого по разделу                                                                                 |        |       |           | 6 328 |          | 7 662  | 13 990         |
| 7. ЭЛЕКТРИКА                                                                                     |        |       |           |       |          |        |                |
| Электроточка полная: розетка/выключатель/вывод (штроба + кабель + подрозетник + механизм)        | точка  | 101   | 42,00     | 4 242 | 90,00    | 9 090  | 13 332         |
| Точка света (вывод + подключение светильника)                                                    | шт     | 55    | 16,00     | 880   | 35,00    | 1 925  | 2 805          |
| Шинопровод Flexu TREK 3 м + 4 светильника                                                        | компл  | 1     | —         | —     | 360,00   | 360    | 360            |
| LED-подсветка в профилях Laconistiq, карнизах, мебели (монтаж ленты и БП)                        | м.п.   | 20    | 25,00     | 500   | 27,00    | 540    | 1 040          |
| Щит квартирный 24–36 модулей, сборка                                                             | шт     | 1     | 800,00    | 800   | 900,00   | 900    | 1 700          |
| Слаботочка: интернет-кабель к 4 розеткам RJ45                                                    | м.п.   | 40    | 1,50      | 60    | 4,00     | 160    | 220            |
| Итого по разделу                                                                                 |        |       |           | 6 482 |          | 12 975 | 19 457         |
| 8. САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ                                                                        |        |       |           |       |          |        |                |
| Точка водоснабжения (ХВС/ГВС, PPR/PEX)                                                           | точка  | 9     | 22,00     | 198   | 70,00    | 630    | 828            |
| Точка канализации                                                                                | точка  | 5     | 14,00     | 70    | 45,00    | 225    | 295            |
| Узел ввода: краны, фильтры, редукторы, счётчики, коллекторы (2 стояка)                           | компл  | 1     | 770,00    | 770   | 300,00   | 300    | 1 070          |
| Инсталляция TECE + навеска унитаза Roca The Gap                                                  | компл  | 1     | —         | —     | 285,00   | 285    | 285            |
| Ванна Kaldewei Eurowa 170×70 с ножками и шумоизоляцией, установка                                | шт     | 1     | 20,00     | 20    | 130,00   | 130    | 150            |
| Скрытый смеситель (раковина, гиги. душ) — встроенная + лицевая часть                             | шт     | 2     | —         | —     | 380,00   | 760    | 760            |
| Душевая система MOZA со скрытым сливом: смеситель + трап/лоток                                   | компл  | 1     | —         | —     | 500,00   | 500    | 500            |
| Смеситель кухонный, умывальник, подключение СМ/ПМ, водонагреватель проточный                     | компл  | 1     | 30,00     | 30    | 410,00   | 410    | 440            |
| Полотенцесушитель электрический Сунержа Богема, навеска                                          | шт     | 1     | 5,00      | 5     | 120,00   | 120    | 125            |
| Радиатор Royal Thermo Insignia, замена с подводом                                                | шт     | 2     | 40,00     | 80    | 150,00   | 300    | 380            |
| Шумоизоляция стояков и термоизоляция труб ХВС/ГВС                                                | компл  | 1     | 60,00     | 60    | 160,00   | 160    | 220            |
| Итого по разделу                                                                                 |        |       |           | 1 233 |          | 3 820  | 5 053          |
| 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОЧИЕ СКРЫТЫЕ РАБОТЫ                                                            |        |       |           |       |          |        |                |
| Кухня: приточно-вытяжная решётка с клапаном в существующий вентканал                             | шт     | 1     | 25,00     | 25    | 30,00    | 30     | 55             |
| Кухонная вытяжка: воздуховод ПВХ 125 (≈3 м) с обратным клапаном к вентканалу, скрыто за кухней   | шт     | 1     | 80,00     | 80    | 120,00   | 120    | 200            |
| Зона стиральной машины: накладной/канальный вентилятор 100 мм с обратным клапаном и воздуховодом | шт     | 1     | 105,00    | 105   | 90,00    | 90     | 195            |
| Санузел: вентилятор 100 мм с таймером и обратным клапаном под скрытую решётку                    | шт     | 1     | 110,00    | 110   | 60,00    | 60     | 170            |
| Закладные под подвесную мебель, тумбу умывальника, зеркала, полки (фанера/брус в перегородках)   | компл  | 1     | 60,00     | 60    | 150,00   | 150    | 210            |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                                                                                   | ЕД.   | ОБЪЁМ | МАТЕРИАЛЫ |        | РАБОТЫ |       | ИТОГО,<br>РУБ. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|--------|--------|-------|----------------|
|                                                                                                                               |       |       | Цена      | Сумма  | Цена   | Сумма |                |
| Заделка отверстий и штроб после демонтажа радиаторов, щитка, старых выводов                                                   | компл | 1     | 30,00     | 30     | 100,00 | 100   | 130            |
| Итого по разделу                                                                                                              |       |       |           | 410    |        | 550   | 960            |
| <b>10. БАЛКОН: УТЕПЛЕНИЕ И ОСНОВАНИЕ</b>                                                                                      |       |       |           |        |        |       |                |
| Утепление парапета и боковых стен балкона ЭППС 50 мм на клей-пену с дюбелями, швы пеной                                       | м²    | 10,32 | 16,00     | 165    | 25,00  | 258   | 423            |
| Пароизоляция фольгированная (пенофол 5 мм) с проклейкой швов, стены и потолок балкона                                         | м²    | 13,47 | 7,00      | 94     | 5,00   | 67    | 162            |
| Каркас и обшивка ГКЛВ парапета и боковых стен балкона (под обои ОБ-1)                                                         | м²    | 10,32 | 15,00     | 155    | 45,00  | 465   | 619            |
| Утепление потолка балкона ЭППС 50 мм + пароизоляция (под натяжной потолок)                                                    | м²    | 3,15  | 23,00     | 72     | 30,00  | 94    | 167            |
| Пол балкона: ЭППС 50 мм, плёнка, стяжка ЦПС 50 мм с сеткой до уровня квартиры                                                 | м²    | 3,15  | 51,00     | 161    | 40,00  | 126   | 287            |
| Герметизация примыканий остекления и балконного блока: пена, герметик, откосы                                                 | м.п.  | 9,56  | 5,00      | 48     | 10,00  | 96    | 143            |
| Итого по разделу                                                                                                              |       |       |           | 695    |        | 1 106 | 1 801          |
| <b>11. ДВЕРИ И ЗАВЕРШЕНИЕ</b>                                                                                                 |       |       |           |        |        |       |                |
| Установка межкомнатных дверей (ДВ-1 700 ×1, ДВ-2 800 ×2)                                                                      | шт    | 3     | 15,00     | 45     | 118,00 | 354   | 399            |
| Установка входной двери                                                                                                       | шт    | 1     | 25,00     | 25     | 110,00 | 110   | 135            |
| Уборка после ремонта                                                                                                          | м²    | 57,03 | —         | —      | 4,50   | 257   | 257            |
| Итого по разделу                                                                                                              |       |       |           | 70     |        | 721   | 791            |
| <b>12. ПРИБОРЫ И ИЗДЕЛИЯ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЕКТА (ОРИЕНТИРОВОЧНО)</b>                                                         |       |       |           |        |        |       |                |
| Инсталляция TECE + унитаз Roca The Gap Clean Rim с крышкой SoftClose + клавиша                                                | компл | 1     | 1 700,00  | 1 700  | —      | —     | 1 700          |
| Ванна стальная Kaldewei Eurowa 170×70 с ножками и шумоизоляцией                                                               | шт    | 1     | 900,00    | 900    | —      | —     | 900            |
| Полотенцесушитель Сунержа Богема 3.1 800×500 электрический (МЭМ)                                                              | шт    | 1     | 1 100,00  | 1 100  | —      | —     | 1 100          |
| Умывальник литой под заказ                                                                                                    | шт    | 1     | 800,00    | 800    | —      | —     | 800            |
| Скрытые смесители MOZA 316L: раковина и гигиенический душ (биде)                                                              | шт    | 2     | 550,00    | 1 100  | —      | —     | 1 100          |
| Душевая система MOZA 316L со скрытым сливом, смеситель на 3 отверстия, 2 режима                                               | компл | 1     | 1 800,00  | 1 800  | —      | —     | 1 800          |
| Смеситель кухонный Vieir V15019-L под фильтр + дозатор Paulmark                                                               | компл | 1     | 330,00    | 330    | —      | —     | 330            |
| Проточный водонагреватель                                                                                                     | шт    | 1     | 350,00    | 350    | —      | —     | 350            |
| Зеркало с подсветкой (санузел) и зеркало (прихожая)                                                                           | компл | 1     | 800,00    | 800    | —      | —     | 800            |
| Радиатор стальной трубчатый Royal Thermo Insignia VC2180, 8 секций, RAL 9016                                                  | шт    | 2     | 1 100,00  | 2 200  | —      | —     | 2 200          |
| Двери межкомнатные с коробкой, наличниками и фурнитурой (homeporte.by)                                                        | шт    | 3     | 750,00    | 2 250  | —      | —     | 2 250          |
| Входная дверь (joinery.by)                                                                                                    | шт    | 1     | 2 000,00  | 2 000  | —      | —     | 2 000          |
| Светильники по спецификации листа 10: 44 спота GU10, 5 подвесных, потолочный, трек Flexu 3 м + 4 светильника, скрытая решётка | компл | 1     | 4 700,00  | 4 700  | —      | —     | 4 700          |
| Розетки и выключатели серии Vertus сверх учённых 12 руб./механизм                                                             | компл | 1     | 1 500,00  | 1 500  | —      | —     | 1 500          |
| Итого по разделу                                                                                                              |       |       |           | 21 530 |        | 0     | 21 530         |