

Коммерческое предложение

ЗАКАЗЧИК

Адрес объекта: г. Минск, ул. Нововиленская, 61-217
Основание: дизайн-проект (шифр 01/25, лист 25), постеночный обмер разверток
Состав работ: микроцемент в душевой и санузле — стены, откосы, короб инсталляции, фасады, полотна дверей-невидимок
Площадь по материалам: 22,99 м² (два состава: микроцемент 1 и 2)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

UNICORE
Алексей — менеджер проекта
+375 (33) 628-04-86
info@romanovdecor.by · romanovdecor.by

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ			РАБОТЫ			ИТОГО, €
	Объём	Цена	Сумма, €	Объём	Цена	Сумма, €	
Душевая — стены и откосы	7,70 м²	€35	€269,50	6,13 м² + 10,77 м.п. *	€21	€354,90	€624,40
Санузел — стены, инсталляция, откосы	11,10 м²	€35	€388,50	8,04 м² + 13,36 м.п. *	€21	€449,40	€837,90
Итого стены	18,80 м²		€658	14,17 м² + 24,13 м.п.		€804,30	€1 462,30
Фасады МДФ инсталляции (мебель)	1,11 м²	€35	€38,71	1,11 м² + 7,25 м.п. торцов	€45+€5	€86,02	€124,73
Двери-невидимки 700×2200	3,08 м²	€35	€107,80	2 стор.	€69,30	€138,60	€246,40
Итого двери и фасады	4,19 м²		€146,51	—		€224,62	€371,13
Малярные расходники, валики	компл.	—	€80	—	—	—	€80
Всего по проекту	22,99 м²		€884,51	—		€1 028,92	€1 913,43

ИТОГО К ОПЛАТЕ: €1 913,43

≈ 6 732 руб по курсу НБ РБ 3,5185 BYN/EUR на день оплаты

МАТЕРИАЛЫ

€884,51

РАБОТЫ

€1 028,92

ВСЕГО

€1 913,43

* м.п. — погонные метры: поверхности со стороны менее 0,5 м нормируются по длине (ровно 0,50 м — уже квадратами). Это полосы у скрытых коробов и над проёмами, полоса 75 мм в душевой, стены 330 и 485 мм в санузле и откосы двух проёмов ~0,1 м (10,20 м.п.).
Двери-невидимки: полотно покрывается заподлицо со стеной; материал по площади стороны (1,54 м² на дверь), работа — €69,30 за сторону.
Инсталляция и фасады: гипсовый короб инсталляции отделяется микроцементом как стена; МДФ-фасады люков — материал по ставке стен, работа €45/м² плоскости (как полотно) + €5/м.п. торца по периметру.
Объёмы сняты постеночно с разверток листа 25 и согласованы: зоны за зеркалом и тумбами санузла включены; крупное зеркало и встроенные шкафы душевой исключены; полосы 175 и 90 мм — покраска по проекту. Запас материала 5% учтён в закупке и в цену не входит. Финальные объёмы уточняются бесплатным замером.
Вне сметы (по результатам замера): гидроизоляция мокрых зон, герметизация трапа (€45), примыкания к плитке и керамогранитной полке, ремонт основания при дефектах.
Условия: микроцемент UNICORE на немецких компонентах, толщина 1–1,5 мм; два состава/цвета по проекту (микроцемент 1 и 2), колеровка включена. Грунт + 1–2 слоя микроцемента + 2 слоя полиуретанового лака Remmers. Цены в евро, оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты. Срок действия КП — 14 дней.