

Смета на ремонт квартиры под ключ

ЗАКАЗЧИК

Заказчик: Юлия и Павел
Адрес объекта: г. Минск, ул. Миля, 9
Основание: дизайн-проект Interior AK Design (Хворостов А.О.), 31.07.2026, 49 листов
Площадь: 53,88 м² без балкона, 57,03 м² с балконом, высота 2,73 м

ИСПОЛНИТЕЛЬ

UNICORE
Алексей — менеджер проекта
+375 (33) 628-04-86
info@romanovdecor.by · romanovdecor.by

СВОДКА ПО РАЗДЕЛАМ

РАЗДЕЛ	ПОЗИЦИЙ	МАТЕРИАЛЫ, РУБ.	РАБОТЫ, РУБ.	ИТОГО, РУБ.
1. Демонтаж и подготовка	5 поз.	72	782	854
2. Перегородки и конструкции	5 поз.	980	1 268	2 249
3. Штукатурка новых стен, шпаклёвка существующих	6 поз.	1 949	6 991	8 940
4. Полы	10 поз.	5 537	4 095	9 632
5. Потолки	4 поз.	590	3 718	4 308
6. Чистовая отделка стен	8 поз.	6 328	7 662	13 990
7. Электрика	6 поз.	6 482	12 975	19 457
8. Сантехника и отопление	11 поз.	1 233	3 820	5 053
9. Двери и завершение	3 поз.	70	721	791
Итого прямые затраты		23 241	42 031	65 272
Запас на материалы 10 %		2 324		2 324
Накладные и прибыль подрядчика 20 % от работ			8 406	8 406
Доставка и подъём материалов		500		500
Непредвиденные 5 %				3 825

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 80 328 руб.

≈ €23 292 по курсу НБ РБ 3,4487 BYN/EUR · 1 491 руб. за м² без балкона

МАТЕРИАЛЫ

26 065

РАБОТЫ

50 438

ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ

80 328

Не включено. (закупка заказчика по спецификации листов 26–27): сантехприборы и смесители MOZA/TECE/Roca/Kaldewei/Сунержа, светильники и споты (44 + подвесы), двери с коробками (3 межкомнатных + входная), радиаторы Royal Thermo, розетки серии Vertus сверх ~12 руб./шт, кухня и корпусная мебель, столешница и фартук Coverlam, шторы и профили Laconistiq/Loconistic, зеркала.

Условия.

- Чистовые материалы в строках M19, M20, M21, M32–M35 — ориентировочные розничные цены; заменить на счета салонов (alexparket, terracotta, premiumdecor, minskoboi, vinni).
- Микроцемент (M37–M38) — фикс студии UNICORE до 20 м² стен по CLAUDE.md; при изменении площади пересчитать по модели costs.py.
- Тёплый пол на балконе (2,2 м²) исключён: проект (лист 13 п. 8) сам отмечает незаконность; присоединение балкона запрещено пост. № 164 п. 4.
- Штукатурка только новых перегородок; существующие стены — шпаклёвка по факту плоскости (класс «улучшенная», ≤ 2 мм/м). Если замер покажет отклонения > 8 мм на высоту — добавить строку локального выравнивания.
- Перепланировка (новые перегородки, проёмы, гидроизоляция) требует согласования администрации района по пост. № 164 п. 7 без проекта; срок до 1 месяца. Шумные работы — рабочие дни 9:00–19:00.
- Гарантия на пол — только при протоколе влажности основания CM ≤ 2,0 % и ровности ≤ 2 мм/2 м после самонивелира (акт скрытых работ).
- Итог может отличаться на ±10 % после обмера по факту (допуск проекта 20 мм) и выбора материалов; смета приблизительная в смысле ст. 663 ГК — превышение согласовывать письменно.
- Цены в белорусских рублях без НДС, срез рынка Минска на 27 сентября 2026; евро — справочно как валютная оговорка (ст. 298 ГК). Срок действия сметы — 14 дней.

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.	ОБЪЁМ	МАТЕРИАЛЫ		РАБОТЫ		ИТОГО, РУБ.
			Цена	Сумма	Цена	Сумма	
1. ДЕМОНТАЖ И ПОДГОТОВКА							
Демонтаж участков перегородок и вырезка проёмов 800/900 (кирпич/блок ~140 мм)	м²	6,55	—	—	14,00	92	92
Демонтаж радиаторов	шт	2	—	—	30,00	60	60
Демонтаж эл. щитка с переносом (ниша в стене h=1500)	шт	1	30,00	30	150,00	150	180
Вывос мусора, мешок	мешок	60	0,70	42	2,00	120	162
Контейнер 8 м³ / Газель	рейс	2	—	—	180,00	360	360
Итого по разделу				72		782	854
2. ПЕРЕГОРОДКИ И КОНСТРУКЦИИ							
Перегородка керамзитобетон 120 мм	м²	5,50	44,00	242	36,00	198	440
Перегородка керамзитобетон 100 мм	м²	11,67	38,00	443	36,00	420	864
Перемычка над проёмом 900 в новой перегородке	шт	1	40,00	40	60,00	60	100
Короб ГКЛВ инсталляции h=1200 и зашивки стояков	м.п.	3	45,00	135	160,00	480	615
Люк ревизионный скрытый под плитку/микроцемент	шт	1	120,00	120	110,00	110	230
Итого по разделу				980		1 268	2 249
3. ШТУКАТУРКА НОВЫХ СТЕН, ШПАКЛЁВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ							
Штукатурка гипсовая по маякам 15 мм — ТОЛЬКО новые перегородки (обе стороны)	м²	32,45	9,50	308	20,00	649	957
Откосы окон и балконной двери: штукатурка + шпаклёвка + покраска	м.п.	20	8,00	160	45,00	900	1 060
Шпаклёвка Q3 по существующим стенам под покраску и декоративную штукатурку	м²	111	8,30	921	30,00	3 330	4 251
Стеклохолст 40 г/м² на клей (под покраску и Marmorino)	м²	111	3,20	355	9,00	999	1 354
Шпаклёвка Q2 под обои и фотообои	м²	40,95	3,00	123	14,00	573	696
Подготовка стен санузла под микроцемент (цементная шпаклёвка Q3 + грунт)	м²	18	4,50	81	30,00	540	621
Итого по разделу				1 949		6 991	8 940
4. ПОЛЫ							
Подготовка существующей стяжки: шлифовка, пылесос, ремонт трещин, СМ-тест	м²	49	0,50	24	4,00	196	220
Самонивелир 10 мм с грунтом ×2 и демпфером (по проекту, лист 14 узел V1)	м²	49	15,60	764	18,00	882	1 646
Клеевой винил Quick-Step Pristine, палуба (запас 7 %)	м²	49	62,00	3 038	30,00	1 470	4 508
Керамогранит на пол санузла Argenta Westone 120×60	м²	4,78	160,00	765	65,00	311	1 076
Керамогранит у входа Ponza Lilly 200×200 (50 шт)	м²	2	71,00	142	45,00	90	232
Гидроизоляция санузла обмазочная 2 слоя (пол + стены 300 мм + душевая зона)	м²	13,08	8,50	111	10,00	131	242
Тёплый пол электрический Nexans (кабель в санузле и прихожей)	м²	2,77	90,00	249	44,00	122	371
Терморегулятор	шт	2	72,00	144	50,00	100	244
Плинтус МДФ ONZ NM-1540	м.п.	35,19	4,50	158	19,00	669	827
Порожки / стык LVT–керамогранит через герметик	шт	5	28,00	140	25,00	125	265
Итого по разделу				5 537		4 095	9 632
5. ПОТОЛКИ							
Натяжной потолок ПВХ матовый, с материалом и монтажом	м²	45	—	—	28,00	1 260	1 260
Теневой профиль EuroLumFer 02 по периметру	м.п.	58	—	—	21,00	1 218	1 218
Карнизная ниша LumFer SK Magnum / Levium / Volat	м.п.	9	35,00	315	40,00	360	675
Закладные под светильники и вент. решётку	шт	55	5,00	275	16,00	880	1 155
Итого по разделу				590		3 718	4 308



СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование работ и затрат	Ед.	Объём	Материалы		Работы		Итого, руб.
			Цена	Сумма	Цена	Сумма	
6. ЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА СТЕН							
Окраска стен MAV Flagman 35, 2 слоя + грунт (УСЛ-1)	м²	50	6,00	300	10,00	500	800
Декоративная штукатурка Marmorino Naturale Fine (ДК-1), 2–3 слоя с железнением	м²	61	21,00	1 281	70,00	4 270	5 551
Обои Grandeco Keen KE1006 (ОБ-1)	м²	23,50	21,00	494	10,00	235	728
Фотообои Vinni.by (ФО-1, ФО-2)	м²	17,45	45,00	785	15,00	262	1 047
Плитка Tribeca Sage Green 6×24,6 на стены (PL-1)	м²	6	140,00	840	80,00	480	1 320
Молдинги на стенах	м.п.	15	12,00	180	15,00	225	405
Микроцемент стены санузла (МКЦ-1) — фикс студии до 20 м², €1 120	объект	1	2 172,68	2 173	1 689,86	1 690	3 863
Расходники микроцемент на объект	объект	1	275,90	276	—	—	276
Итого по разделу				6 328		7 662	13 990
7. ЭЛЕКТРИКА							
Электроточка полная: розетка/выключатель/вывод (штроба + кабель + подрозетник + механизм)	точка	101	42,00	4 242	90,00	9 090	13 332
Точка света (вывод + подключение светильника)	шт	55	16,00	880	35,00	1 925	2 805
Шинопровод Flexu TREK 3 м + 4 светильника	компл	1	—	—	360,00	360	360
LED-подсветка в профилях Laconistiq, карнизах, мебели (монтаж ленты и БП)	м.п.	20	25,00	500	27,00	540	1 040
Щит квартирный 24–36 модулей, сборка	шт	1	800,00	800	900,00	900	1 700
Слаботочка: интернет-кабель к 4 розеткам RJ45	м.п.	40	1,50	60	4,00	160	220
Итого по разделу				6 482		12 975	19 457
8. САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ							
Точка водоснабжения (ХВС/ГВС, PPR/PEX)	точка	9	22,00	198	70,00	630	828
Точка канализации	точка	5	14,00	70	45,00	225	295
Узел ввода: краны, фильтры, редукторы, счётчики, коллекторы (2 стояка)	компл	1	770,00	770	300,00	300	1 070
Инсталляция TECE + навеска унитаза Roca The Gap	компл	1	—	—	285,00	285	285
Ванна Kaldewei Eurowa 170×70 с ножками и шумоизоляцией, установка	шт	1	20,00	20	130,00	130	150
Скрытый смеситель (раковина, гиги. душ) — встроенная + лицевая часть	шт	2	—	—	380,00	760	760
Душевая система MOZA со скрытым сливом: смеситель + трап/лоток	компл	1	—	—	500,00	500	500
Смеситель кухонный, умывальник, подключение СМ/ПМ, водонагреватель проточный	компл	1	30,00	30	410,00	410	440
Полотенцесушитель электрический Сунержа Богема, навеска	шт	1	5,00	5	120,00	120	125
Радиатор Royal Thermo Insignia, замена с подводом	шт	2	40,00	80	150,00	300	380
Шумоизоляция стояков и термоизоляция труб ХВС/ГВС	компл	1	60,00	60	160,00	160	220
Итого по разделу				1 233		3 820	5 053
9. ДВЕРИ И ЗАВЕРШЕНИЕ							
Установка межкомнатных дверей (ДВ-1 700 ×1, ДВ-2 800 ×2)	шт	3	15,00	45	118,00	354	399
Установка входной двери	шт	1	25,00	25	110,00	110	135
Уборка после ремонта	м²	57,03	—	—	4,50	257	257
Итого по разделу				70		721	791